


UWAGA:

1. Rysunek rozpatrywać razem z rys. architektury oraz konstrukcji  
2. Szczegółowe wytyczne w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych wg projektów w/w branż zawartych w dokumentacji



Ściany zewnętrzne:

- SZ1** - tynk cem-wap/terakota  
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie systemowej gr.24cm  
- styropian EPS 036 fasada/welna mineralna gr.15cm  
- tynk cienkowarstwowy mineralny

Ściany wewnętrzne:

- SW1** - tynk cem-wap/terakota  
- ściana murowana z bloczków z gazobetonu na zaprawie cienkowarstwowej gr.12cm  
- tynk cem-wap/terakota

**UWAGA!**  
**ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO REI60 DOCIEPŁONE WELNA MINERALNA**

Zestawienie pomieszczeń			
Nr	Nazwa	Wyk. pos.	Powierzchnia
1	Sala	Terakota	49.2 m²
2	WC - os. niepeł. + damski	Terakota	4.8 m²
3	Przedśionek męski	Terakota	2.9 m²
3.1	Ustępow męski	Terakota	1.8 m²
4	Kuchnia	Terakota	6.3 m²
5	Spizarnia	Terakota	2.5 m²
Suma ogólna:: 6			67.5 m²

BIURO PROJEKTÓW I INWESTYCJI BUDOWLANYCH "Jagodziński PROJEKT"

**BP** **IB** **JAGODZIŃSKI PROJEKT**  
mgr inż. Michał Jagodziński  
ul.Cisowa 2, 87-213 Ryńsk tel. 566873731  
kom. 692 422 983, kom. 668475328 NIP: 878-157-88-66  
www.JAGODZINSKIPROJEKT.PL e-mail mj@jagodzinskiprojekt.pl

Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres: dz. nr 32/7; obręb Kamłarki, gmina Lisewo

Inwestor: Gmina Lisewo

Adres: ul. Chełmińska 2; 86-230 Lisewo

Temat opracowania:

RZUT PRZYZIEMIA

Architektura:	tech. bud. Jerzy Szlachcikowski Nr upr. 13/71 Bg specjalność: arch.-konstr.	Podpis
Konstrukcja:	mgr inż. Michał Jagodziński Nr upr. KUP/0039/PWOK/04 specjalność: konstr.-bud.	Podpis
Opracował:	inż. Paweł Igliński	Podpis

skala: 1 : 50 data: Grudzień 2016 rys. nr: **A1**