

Wyniki ogólne

Wyniki ogólne

Ilość źródeł	1
Ilość podgrzewaczy	1
Ilość odbiorników ZW i CW	94
Ilość działek ZW i CW	202
w tym	
Ilość działek wody zimnej	130
Ilość działek wody ciepłej	72
Ilość obiegów cyrkulacyjnych	3
Ilość działek cyrkulacyjnych	7
Całkowita długość rurociągów	442,7 m
w tym ZW	242,6 m
w tym CW	139,6 m
w tym cyrkulacyjnych	60,6 m
Całkowita pojemność rurociągów	194,8 dm³
w tym ZW	150,8 dm³
w tym CW	34,1 dm³
w tym cyrkulacyjnych	9,9 dm³

Źródła wody

Źródło: Włacz

Rzędna źródła: -2,5 m

Rodzaj budynku: Budynek administracyjny

Nazwa	Zimna woda	Ciepła woda	Cyrkulacja
Ciśnienie dyspozycyjne na poziomie źródła [kPa]	501,10		
Temperatura wody [°C]	5,0		
Przepływ w źródle [dm³/s]	2,196		

Pompy

Symbol	Przepływ[dm³/s]	Ciśnienie[kPa]
bez nazwy	0,055	2,53