


**UWAGI!**  
Szczyt od strony południowej od poziomu + 7,04  
ocieplić wełną mineralną grub. 12,0cm i obłożyć  
panelami elewacyjnymi stalowymi na listwach  
montażowych.

1,00	Papa termozgrzewalna nawierzchniowa
10,00	Papa termozgrzewalna posadzkowa
5 - 76	Gład betonowa wyównawcza
25,00	Płytki kerolizkowe na szkieletach żelazowych
24,0	Pusztka powietrzna
	Folia paropięzeczczalna
	Wetlina młetwa
	Folia parozalajna
	Płyty kanalowe

Nawiew - rurka drenarska Ø 5cm, co 1,0m (osiatkowana)  
ulożona ze spadkiem na zewnątrz

Ryma Ø15, rura spustowa Ø12 - pcv

**Daszek z poliwęglanu  
w kształcie łuku  
na wspornikach  
aluminiowych**



0,40	Wykładzina "LINODUR "
2,20	2 x płyty włótkowe grub. 1,2cm
4,00	Folia paroteczolacyjna
	Ruszt drewniany / deski grub. 20,0mm na krzyż
15,00	Folia paroteczolacyjna
30,00	Podłoże betonowe dylatowane z bet. B-15
	Płasek stabilizowany

1,50	Płytki gresowe na kleju
1,00	Wylewka samopoziomująca
4,50	Podkład betonowy
10,00	Styroplan
	Folia izolacyjna grub. 0,3 mm
10,00	Podkład betonowy
30,00	Płasek stabilizowany

Teakowa mrozoodporna	- 10 cm
na kleju elastycznym i mrozoodpornym	
Gładź betonowa ułożona ze spadkiem 1,0‰ min. 5,00cm	
złożona siatką siłową z drutu Ø 4 mm	
o oczkach 15x15cm, dyktalaka 3,0x3,0cm	
Hydroizolacja - papa termozgrzewalna grub.	- 4,0cm
Płyta betonowa	- 15,0 cm
Plasek zagęszczony warstwowi	- 20,0 cm

<b>PRZEKRÓJ D-D</b>		<b>PRACOWNIA PROJEKTOW "ARCHITECT"</b> mgr inż. arch. Andrzej Łoziński TORUŃ UL. WYSPIAŃSKIEGO 14/2	
Inwestor adres	URZĄD GMINY W LISEWIE	Funkcja	Imię i nazwisko
Stadium	Projekt budowlany	Główny projektant	mgr inż. arch. Andrzej Łoziński
Branża	ARCHITEKTURA	Projektant oprac.	Ełbłeta Tuchalska
DOBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ Z ŁAWCEK IEN SOCIALNYM I ŁAWCEK IEN DO STNIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRUSINIE GŁ. LISEWO	ARCHITEKTURA	Projektant sprawdz.	Wiesław Żurawski
adres	KRUSINIE GŁ. LISEWO	Projektant konstr.	mgr inż. Michał Puchalski
DZ. nr 101/21	KRUSINIE GŁ. LISEWO	Data op. 2009r.	Skala 1 : 50
Rys. nr 08/31A	Rys. nr 08/31A	Rys. nr 08/31A	Rys. nr 08/31A